

Klíma beépítés, beüzemelés díja tartalmazza:

- Kiszállás díját, maximum Siófoktól számított 100km-es sugarú körben, Budapest területét is beleértve.
 - Standard szerelési csomag 3m 6/10mm es hűtőköri csőhosszig max. 4,8KW teljesítményig
 - Egy főfal átfúrása
 - A berendezés szakszerű teljes körű beüzemelése
 - Szükséges szerelési anyagok költsége
 - Nálunk vásárolt klímakészülék helyszínre szállítása
 - Elektromos bekötés kialakítása a legközelebbi konnektorig dug villás bekötéssel. (Az elektromos betáp kiépítését egyedi igények esetén villanyszerelő szakemberrel kell kiépíttetni, vagy külön díjazásért tudjuk vállalni.)
 - 4 m Vezetékcsatorna 2db záró elemmel és 1db kanyarelemmel az elektromos kötés kulturált kialakításához
 - Kondenzvíz gravitációs elvezetése max. 5 fm-ig
 - ragasztócsíkkal ellátott takarófólia költsége, értékei megóvása érdekében
 - A munkálatok során keletkezett hulladék elszállítása
 - Készülékek felszerelése bekötése (esetleges klímacsatorna szerelés díját nem tartalmaz)
 - Nitrogénes illetve vákuumos nyomáspróbák végzése a mindenkor érvényes előírásoknak megfelelően
 - Működési próba végzése, klíma használatának bemutatása
 - Telepítési tanúsítvány kitöltése átadása.
 - Klímavédelmi hatóság felé történő regisztráció díját!
 - A készülékekre a gyártó által vállalt, valamint a jogszabályokban előírt garancia idő vonatkozik. A szerelésre, és az elvégzett munkára 24 hónap szavatosságot vállalunk. **Ezen vállalások kizárólag akkor teljesülnek, amennyiben az előírt évenkénti 2 karbantartás elvégzésre kerül számlával igazoltan.**
- 4,9KW-ig, a fentiek szerinti klíma beszerelésének díja bruttó: **99000,-Ft/ db**

Helyszínen fizetendő díjak:

- 5KW-tól a fentiek szerinti klíma beszerelésének díján felül bruttó: 40000,-Ft/db
- 8KW-tól a fentiek szerinti klíma beszerelésének díján felül bruttó: 60000,-Ft/db
- Multi klíma beszerelésére egyedi árat adunk.
- A 3 métert meghaladó telepítés esetén 3 méteres csőhossz felett minden megkezdett méter (6/10mm) bruttó **14000 Ft** mely minden szükséges anyagot és munkadíjat tartalmaz 4,9KW-ig
- A 3 métert meghaladó telepítés esetén 3 méteres csőhossz felett minden megkezdett méter(6/12mm) bruttó **16000 Ft** mely minden szükséges anyagot és munkadíjat tartalmaz 5KW felett.
- Panel lakás, vagy átlagosnál (>50cm) vastagabb, téglafal szerkezet esetén a kivitelezés díjára bruttó **5000 Ft** plusz költség
- 4 méternél magasabbra elhelyezett, de létráról szerelhető kültéri egységnél bruttó **10000 Ft** plusz költséget számítunk fel. Ez a verzió lényegesen meghosszabbítja a kivitelezési munkaidőt!
Létrával nem megközelíthető telepítési helyszín esetén alpinista, illetve kosaras autó használata szükséges, mely nem része az alapszerelési díjnak!
- Meglévő oldalfali készülék szakszerű leszerelési díja bruttó **15000Ft**, 5 kW-os készülékig normál telepítési körülmények között.
- A leszerelt készülék elszállítása bruttó **10000 Ft**
Minden egyéb munkálatok díját a helyszínen a szerelőkkel szükséges egyeztetni.