

**Az ingyenes beszerelés a „standard” klímabeépítés díjának elengedésére vonatkozik. Jelenleg 99.000,- beszerelési költséget nem kell kifizetni, maximum 4,9KW teljesítményig.**

**Beépítés részletei:**

**A standard klíma beépítésének díja: 99000,-Ft, max. 4,9KW teljesítményig)**

**Tartalma:**

- Kiszállás díját, maximum Siófoktól számított 100 km-es sugarú körben, Budapest területét is beleértve.

A fenti standard klíma beépítési költség csomag, 3m (6/10mm -es) hűtőköri csőhosszig, falsíkra szerelve max. 4,9KW teljesítményig, de nem tartalmazza az esetlegesen alkalmazandó kábelcsatornázás díját.

- Egy főfal (külső) átfúrását

- A kültéri egység fali ( max. 3 méter magasságig) vagy talpkonzolra történő szerelés díját, a vezetékek fényvédelmét - A berendezés szakszerű teljes körű beüzemelését és a szükséges szerelési anyagok költségét

- Nálunk vásárolt klímakészülék helyszínre szállítása - Elektromos bekötés kialakítása a legközelebbi (max. 4m) konnektorig, dug villás bekötéssel, vezeték csatornában elhelyezve. (Az elektromos betáp kiépítését egyedi igények esetén villanyszerelő szakemberrel kell kiépítteteni, vagy külön díjazásért tudjuk vállalni előre egyeztetve.)

- Kondenzvíz gravitációs elvezetését, beltéri egységenként max. 3 m-ig

- A takarófólia költsége, értékek megóvása érdekében a munkaterületen.

- A munkálatok során keletkezett hulladék elszállítását

- A belső és külső munkálatok során a beépítő szakember javaslatot tehet a nyomvonalra és a telepítés helyére, de az esetleges falban lévő vezetékekben egyéb nem látható tárgyakban keletkezett károkért felelősséget nem vállalunk.

- Készülékek felszerelését, bekötését

- Vákuumos nyomáspróbák végzése a mindenkor érvényes előírásoknak megfelelően

- Működési próba végzése, klíma használatának bemutatása

- Telepítési tanúsítvány kitöltése, megküldése. - Klímavédelmi hatóság felé történő regisztráció díját! Szükség esetén a H-tarifa nyilatkozat átadását.

- A készülékekre a gyártó által vállalt, valamint a jogszabályokban előírt szavatosság-garanciális és jótállási idő vonatkozik.

-A szerelésre, és az elvégzett munkára 12 hónap garanciát vállalunk. Ezen vállalások kizárólag akkor teljesülnek, amennyiben az előírt évenkénti 2 karbantartás elvégzésre kerül számlával igazoltan.

### **Helyszínen, számla ellenében a fentiek felül fizetendő díjak:**

- A 3 métert meghaladó telepítés esetén 3 méteres csőhossz felett minden megkezdett méter, falsíkra szerelve (6/10mm-es) bruttó 14900,- Ft mely minden szükséges anyagot és munkadíjat tartalmaz 4,9KW-ig

-4,9KW feletti klímák beszerelésére egyedi árat biztosítunk, vásárlás esetén kérjen árajánlatot.

- Panel lakás, vagy átlagosnál (>35cm) vastagabb, téglafal szerkezet esetén a kivitelezés díjára bruttó 15000,- Ft plusz költség

További falátfúrás díja: 5990Ft/ furat

-Klímacsövek, vezetékek kábelcsatornába helyezése, anyag és szerelési költsége, minden megkezdett méter bruttó 5500Ft

-Falhorony vésés felára téglafalban minden megkezdett méter bruttó 3500,-Ft

-Létrával nem megközelíthető (max. 3 m magasság felett) telepítési helyszín esetén, alpinista, illetve kosaras autó használata szükséges, mely nem része az alapszerelési díjnak! Egyedi ajánlat szükséges.

- Meglévő oldalfali készülék szakszerű leszerelési díja bruttó 25000,-Ft, 5 kW-os készülékig normál telepítési körülmények között.

- A leszerelt készülék elszállítása bruttó 15000,- Ft

Minden egyéb munkálatok díját a helyszínen a szerelőkkel előre írásban szükséges egyeztetni.

A beszerelés végeztével az elvégzett munkákról munkalapot veszünk fel.

A klíma jótállási és szavatossági-garanciális feltételekről az alábbi linkre kattintva tájékozódhat!

<https://xxl-klima.hu/garancia>